

с/р. Ильяшенко и т.
к. Протоколу собрания общего
собрания собственников помещений
№181 в МКД.
по адресу: г. Ростов-на-Дону
ул. Нижегородская №1 стр. 2
от 14.08.2020. № 4

ООО «Технологика АйКью»
344079, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 93, офис 2,3
ИНН/КПП 6161065955/616501001, ОГРН 1126193007819 от 29.11.2012 г.
Р/с 40702810047010001734
Филиал "Южный" ПАО "УРАЛСИБ" г. Краснодар
к/с 30101810400000000700, БИК 040349700
ОКПО 12121217, ОКВЭД 45.31

Расчет стоимости материалов и электромонтажных работ на объекте "Многоквартирный жилой дом", расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, д. 31 стр. 2.

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
I. Система охранного телевидения.				
I.1 Материалы и оборудование:				
Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения на базе РК 75-2-122 КВК-П-2х0.75м внешний (200м) (КВК-П-2х0,75М)	м	240	23	5 530
Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая (100м)	м	100	7	680
Держатель-клипса быстрого монтажа диаметр 16 мм	шт	100	3	260
Коробка распределительная 100х100х50мм IP55 с кабельными вводами	шт	2	114	228
Кабель-канал 40х25 ECOLINE (24 м)	м	6	40	242
ДН-НАС-НFW1220SP-0280В Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 1080P	шт	2	1 850	3 700
Коннектор BNC универсальный пружинный АРВ014 lux (АРВ014 lux)	шт	4	65	260
Модуль источника питания МИП-12 исп.01 (МИП-12-1/ПЗ) (БОЛИД)	шт	1	1 050	1 050
Итого материалы и оборудование по разделу I:				11 950
I.2 Монтажные работы:				
Затягивание кабельной линии Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения на базе РК 75-2-122 КВК-П-2х0.75 в трубу гофрированную 16 мм	м	50	65	3 250
Монтаж кабельной линии в трубе гофрированной 16 мм	м	50	70	3 500
Монтаж кабельной линии Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения на базе РК 75-2-122 КВК-П-2х0.75	м	10	70	700
Протягивание кабельной линии Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения на базе РК 75-2-122 КВК-П-2х0.75 по межэтажным стоякам (частично заполнены)	м	180	95	17 100
Монтаж Коробка распределительная 100х100х50мм IP55 с кабельными вводами	шт	2	150	300
Монтаж Кабель-канал 40х25 ECOLINE (24 м)	м	6	170	1 020
Бурение проходного отверстия 20 мм (стена бетон)	шт	2	200	400
Бурение проходного отверстия 20 мм (перекрытие ж/б с заполнением керамзитом)	шт	2	1 100	2 200
Пробивание канала протяжного в стояке межэтажном (труба заполнена пеной монтажной)	шт	1	800	800
Монтаж и подключение ДН-НАС-НFW1220SP-0280В Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 1080P	шт	2	1 350	2 700
Юстировка ДН-НАС-НFW1220SP-0280В Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 1080P	шт	2	450	900
Монтаж и подключение Модуль источника питания МИП-12 исп.01 (МИП-12-1/ПЗ) (без учета прокладки линии питания 220 В)	шт	1	1 200	1 200
Итого монтажные работы по разделу I:				34 070
Расходные материалы:	комплект	1000	1	1 000
Транспортные расходы:	м/см	1000	2	2 000
Итого по разделу I:				49 020

Председатель собрания
собственник жилого помещения №235

/П.А. Лымарев/

Секретарь собрания
собственник жилого помещения №181

Андреева

/П.А. Андреев/



ООО "ЮГАВТОМАТИКА"

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

344002 Россия, г.Ростов-на-Дону, ул. Станиславского 8"А",
Тел/факс: (863) 295-75-31; 240-37-42; 240-20-62. e-mail: ckca@aanet.ru
р/с 40702810900000002325, КБ "Центр-Инвест", БИК 046015762, к/с 30101810100000000762, ИНН 6164087795

от июля 2020г.

Коммерческое предложение

**Жилой дом №2 по ул.Нижегородская,31 (II-этап строительства). Система видеонаблюдения
технический этаж.**


№ п/п	Оборудование и материалы				Работа		
	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед.	Итого	Цена ед.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LTV-CXM-920 48L-V2.8-12 В/к, мультигибридная 2мп купальная камера TVI/AHD/CVI/CVBS f=2,8-12мм 12В	шт.	2	7 450,0р.	14 900,0р.	1 000,0р.	2 000,0р.
2	Блок питания РИП-12 исп.01	шт.	1	3 050,0р.	3 050,0р.	1 250,0р.	1 250,0р.
3	AVT-TRX101 приемник-передатчик видеосигнала по витой паре	шт.	4	1 525,0р.	6 100,0р.	250,0р.	1 000,0р.
4	Кабель УТР 4*2*0,5 Cu серый	м.	150	25,0р.	3 750,0р.	28,0р.	4 200,0р.
5	Кабель ШВВП 2*0,75	м.	100	15,0р.	1 500,0р.	28,0р.	2 800,0р.
6	Кабель телевизионный CaveISAT-703	м.	60	29,0р.	1 740,0р.	28,0р.	1 680,0р.
7	Гофротруба d=20	м.	100	5,0р.	500,0р.	15,0р.	1 500,0р.
8	Клипса для гофротрубы d=20	шт.	200	1,0р.	200,0р.	1,0р.	200,0р.
9	Коробка распаячная 100*100*50 мм. (67050)	шт.	2	95,0р.	190,0р.	50,0р.	100,0р.
10	Видеоразъём BNC	шт.	8	25,0р.	200,0р.	10,0р.	80,0р.
11	Метизы	шт.	250	1,0р.	250,0р.	1,0р.	250,0р.
12	Пусконаладочные работы	шт.	1		0,0р.	1 000,0р.	1 000,0р.
				Итого	32 380,0р.		16 060,0р.
				Всего		48 440,00р.	
				НДС 20%		9 688,00р.	
				Итого		58 128,00р.	

Заместитель директора ООО"Югавтоматика" _____ Мухтарьян С.Ф.

Председатель собрания
собственник жилого помещения №235

 /П.А. Лымарев/

Секретарь собрания
собственник жилого помещения №181

 /П.А. Андреев/